主题：加湿机安装调试注意事项

内容：

1.在吊顶封闭之前，务必进行完整的调试（不能单测试通电状况），若发现异常则方便处理。

2.加湿机务必严格按照说明书接线，接线与说明书不相符加湿机无法正常运行且可能损坏加湿机或附属设备或部件。

3.加湿机进水管必需安装流量控制器，加湿机严禁不经流量控制器直接连接供水管。调试时水流量先小后大（建议先设为60ml/M左右，然后再根据需要缓慢调增）。

4.调试前务必检查和确认电路方面的所有细节是否正确和安全，确定务必符合电气电工的相关标准和规范。尤其要注意加湿机的工作电压是否正确、加湿机开关是否打开、安全插头是否复位等。

5.加湿机搭配其他系统（例如新风系统、全空气系统等）安装，调试前务必要确定搭配的系统是否能正常运行，调试加湿机前先启动这些系统。

6.若工地未通水，建议使用小水泵（类似金鱼缸里的微型水泵）从盛水容器里向加湿机进水管注水的方式进行调试（也需要安装流量控制器）。注意：水泵、水管、盛水容器和使用的水等务必要洁净，切勿将杂物注入加湿机。

7.调试完毕加湿机及附属部件需有妥善的保护措施，避免工地上的其他施工操作损坏或弄脏加湿机及附属部件。

8.调试运行时间应尽量长，建议不少于2小时。调试运行重点观察进水、排水是否畅通，是否有噪音，加湿机启停是否正常，水管连接和加湿机是否有溢水，加湿机与新风系统等联动是否正常等。

帕澜荻（上海）环境科技有限公司

2023年9月10日

注：本提示的内容若修订或更新，恕不另行通知。